

PLANTA BAIXA LAYOUT- TÉRREO

ESCALA 1/100

LEGENDA

	PISO	PAREDE	TETO
	GRANILITE		
	GRANILITE REVESTIDO DE CARPETE COR GRAFITE SEM RESINA		
	LAJOTA 40 X 40 CM		
	PISO EM MADEIRA -ASSOALHO- 20 X 300 CM- ESSÊNCIA: JATOBÁ OU IPÊ TABACO		
	CERÂMICA ELIANE OU SIMILAR, NA COR BRANCO DIMENSÃO 30X30 CM.		
1	PINTURA ACRÍLICA BRANCA		
2	PAREDE LISA (SEM TEXTURA) E PINTURA ACRÍLICA PRETO		
3	CERÂMICA ELIANE OU SIMILAR, NA COR BRANCO DIMENSÃO 30X30 CM		
4	REVESTIMENTO COM CARPETE SIMPLES NA COR BEGE		
5	REVESTIMENTO EM ALCATIFA COR PRETO		
6	INTERCALAR REVESTIMENTO DE MADEIRA "JATOBÁ OU IPÊ- PREENCHIDA COM FIBRA DE VIDRO E TEXTURA COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA		
7	REVESTIMENTO EM MADEIRA-JATOBÁ OU IPÊ TABACO		
8	VIDRO TEMPERADO DE 8 MM		
	FORRO ACÚSTICO EM MADEIRA		
	FORRO EM GESSO		
	LAJE PINTADA COM TINTA PVA NA COR BRANCO		
	FORRO PRISMA PLUS COM RNC 0,80 (absorção dos sons indesejáveis)		
	PLACAS DE GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS DE AÇO A CADA 60 CM, TINTA ACRÍLICA COR PRETO		



PLANTA BAIXA LAYOUT- BALCÃO

ESCALA 1/100