

COMPOSIÇÃO

MUNICÍPIO/UF: PAUDALHO / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO	ENDEREÇO: BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE				
PROPOSITOR: PREFEITURA DO PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MONICA, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.	EMPREENHAMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MONICA, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.				
TABELA	CODIGO	ITEM	UND	COEFICIENTE	VALOR	
COMPOSIÇÃO	2	BALIZADOR LUMINARIA LED 7W DE EMBUTIR	M		R\$	96,57
COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO DE BALIZADOR DE LED 7W DE IMBUTIR	M	1,0000000	R\$ 77,29	R\$ 77,29
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 16,73	8,36
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 21,84	10,92
COMPOSIÇÃO	1	PISO PODOTÁTIL EXTERNO ESP. 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		R\$	235,13
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01820	R\$ 90,00	1,63
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,38000	R\$ 4,40	1,67
INSUMO	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UND	7,00000	R\$ 12,36	86,52
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,37000	R\$ 1,05	2,48
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,80000	R\$ 0,59	1,65
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000	R\$ 21,65	108,25
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	R\$ 17,32	20,78
COMPOSICAO	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,77000	R\$ 15,78	12,15