

COMPOSIÇÃO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:
PAUDALHO / PE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
PROponente:	Objeto:
PREFEITURA DO PAUDALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE LETREIROS DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.

COMPOSIÇÃO

TABELA	CODIGO	ITEM	UND	COEFICIENTE	VALOR	
COMPOSIÇÃO	1	EXECUÇÃO DE LETREIRO ARTISTICO DA FRASE (EU S2 PAUDALHO) EM CONCRETO ARMADO COM FORMA EM MADEIRA.	UND		R\$	18.069,72
COMPOSICAO	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG AS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	196,00	R\$ 14,26	R\$ 2.794,96
COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG AS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	201,36	R\$ 14,90	3.000,26
COMPOSICAO	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A KG AS LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,60	R\$ 21,84	2.284,46
COMPOSICAO	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD M2 CR EIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50,36	R\$ 102,75	5.174,49
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,45	120,00	654,00
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3.928,86	0,70	2.750,20
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,52	83,59	377,83
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,00	17,83	481,41
COMPOSICAO	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00	24,41	537,02
COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	6,40	2,01	12,86
COMPOSICAO	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	6,04	0,37	2,23